

序号	设备名称	额定功率 (KW)	实际功率 (KW)	备注（数量， 条/台）	承重 (KG)	额定功率（KW）	承重（KG）	
1	红外固化炉	10	6	1	400	10	400	SMT
2	无铅回流焊	46	35	2	700	92	1400	SMT
3	无铅波峰焊	43	35	2	800	86	1600	SMT
4	选择性波峰焊炉	43	30	1	800	43	800	SMT
5	自动焊锡机	2.5	2	8	200	20	1600	SMT
6	自动贴片机	2.2	2	3	200	6.6	600	SMT
8	自动贴片机	2.1	2	2	200	4.2	400	SMT
9	X-RAY 检测机	2.1	2	2	180	4.2	360	SMT
10	自动印刷机	2.5	2	2	660	5	1320	SMT
12	AOI光学	2.5	1.5	2	120	5	240	SMT
13	SPT设备	2.5	1.5	1	130	2.5	130	DIP
14	自动涂覆机	1.8	1	1	185	1.8	185	DIP
15	自动插件机	2	1	4	140	8	560	DIP
16	真空自动上板机	0.26	0.1	2	88	0.52	176	DIP
17	NG/OK收板机	0.3	0.1	2	80	0.6	160	DIP
18	NG/OK全自动接驳台	0.26	0.1	2	130	0.52	260	DIP
19	国外单/三相自动化检定线	40	30	1	6000	40	6000	检定
20	老化房	25	25	3	1200	75	3600	装配
21	喷油螺杆空气压缩机	23.5	22	1	2800	23.5	2800	共用
22	老化房	35	20	2	1200	70	2400	装配
23	国网单相自动化检定线	15	10	1	4000	15	4000	检定
24	抽风系统	7.5	7.5	2	1500	15	3000	共用
26	立式低温箱	9	5	2	300	18	600	质量实验室
27	抽风系统	5.2	5	1	1200	5.2	1200	共用
28	老化房	10	5	1	800	10	800	装配
29	后焊流水线	7	5	2	900	14	1800	DIP
30	三相电能表检验装置	5	3	19	260	95	4940	检定
31	单/三相两用检验装置	5	3	4	240	20	960	检定
33	三相电能表检验装置	5	3	4	260	20	1040	检定
36	采集终端检验装置	5	3	2	240	10	480	检定
37	后焊流水线	5	2.5	1	700	5	700	DIP
38	超声焊机	4.2	2	2	200	8.4	400	装配
39	自动芯片烧录机	2.5	1	1	110	2.5	110	SMT

40	单/三相电能表检验装置	2	1	1	180	2	180	检定
41	单相电能表检验装置	2	1	12	180	24	2160	检定
44	折盖封箱机	1	1	1	400	1	400	后装
45	流水线（包装线）	1.5	1	2	700	3	1400	包装
47	流水线（装配一线短）	1.5	1	1	600	1.5	600	装配
48	滑块自动螺丝机	1	1	2	200	2	400	装配
49	流水线（装配线长）	1.5	1	1	700	1.5	700	装配
50	流水线（装配二线短）	1.5	1	1	500	1.5	500	装配
51	双平台自动松螺丝机	2	1	2	230	4	460	装配
52	超声波清洗机	2	1	1	300	2	300	装配
54	全自动台式打包机	1	0.5	1	520	1	520	包装
55	光纤激光打标机	1	0.5	2	100	2	200	试产线
56	光钎激光打标机	1	0.5	1	100	1	100	试产线
57	光钎激光打标机	0.2	0.1	3	100	0.6	300	试产线
58	光钎激光打标机	0.2	0.1	1	100	0.2	100	试产线
59	全自动打包机	1	0.5	1	520	1	520	包装
60	电能表自动装配线	30	25	1	3800	30	3800	装配
61	老化控制柜	1	0.5	16	280	16	4480	老化房
62	电能表自动包装线	20	15	1	4200	20	4200	包装
63	喷码机	0.5	0.3	1	100	0.5	100	SMT
64	半自动缠绕机	0.5	0.3	1	580	0.5	580	包装
65	单相耐压测试仪	0.5	0.3	1	50	0.5	50	装配
66	空压机	75	40	1	1500	75	1500	共用
67	空压机	22	15	1	800	22	800	共用
68	阿波罗三相检定装置	3	1.5	1	500	3	500	检定
69	阿波罗单相检定装置	1.5	0.5	1	300	1.5	300	检定
70	三相电能表检定装置	3	1.5	1	500	3	500	检定
71	三相电能表检定装置	3	1.5	1	500	3	500	检定
72	三相电能表耐压试验装置	0.5	0.3	1	300	0.5	300	检定
		389.8	265.9	142	43663	960.34	71471	